

Ovoda
Nemesnádudvar, Kossuth u. 8

Külső oldali hőszigetelés

T.	Megnevezés	Menny	Me	Anyag	Díj	Össz anyag	Össz díj	ANYAG Ö.	DÍJ ÖSSZES
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS								0	0
1.	Homlokzati hőszigetelő rendszer 160 mm EPS lemezből tagolatlan falazaton (ragasztó, dübel, üvegszövetháló, alapozó, vékonyvakolat I.színkategória, kiegészítők), vagy vele egyenértékű	491	m2			0	0		
2.	Lábazati hőszigetelő rendszer 160 mm XPS lemezből tagolatlan falazaton (ragasztó, dübel, üvegszövetháló, alapozó, vékonyvakolat I. színkategória, kiegészítők), vagy vele egyenértékű	54	m2			0	0		
3.	Káva készítés 40 mm EPS lemezből (ragasztó, üvegszövetháló, alapozó, vékonyvakolat I. színkategória, kiegészítők)	34	m2			0	0		
ALLVÁNYZAT								0	0
1.	Homlokzati csőállványok állítása szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós) 0,60 m padlószélességgel, 2,00 kN/m, 12m magasságig	530	m2			0	0		
FŐDEMSZIGETELÉS								0	0
1.	zárófödém utólagos szigetelése, üveggypot terítéssel	464	m2			0	0		
FŐDEMSZIGETELÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGE								0	0
1.	padlástér előkészítése, tisztítása lomtalanítás nélkül	544	m2			0	0		
2.	pallóváz építése 10x5 impregnált fenyő pallókból két rétegben, merőleges rendszerben, 60cm ráctávolsággal szegezve	80	m2			0	0		
3.	Padlásjárda zárlecvázzal, 60 cm szélességig	80	m2			0	0		
4.	1 réteg párafékező fólia terítése szigetelés alá	464	m2			0	0		
EGYÉB, NEM BESOROLHATÓ								0	0
1.	Ereszlefolyó bontása	185	fm			0	0		
2.	Ereszlefolyó visszaszerelése	185	fm			0	0		
3.	Homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó...stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése dübeles csavarrögzítéssel	6	db			0	0		
4.	Mobil WC bérlete	1	klt			0	0		
5.	Építési törmelék és hulladék, valamint csomagolóanyagok, stb. folyamatos gyűjtése, elszállítása hatóságilag engedélyezett hulladéklerakóba, lerakójegyvel együtt.	60	m3			0	0		
6.	acél gáz csövek festése homlokzati hőszigetelésből kialakított nyitott falfülkében vezetve	732	fm			0	0		
7.	Villámvédelmi rendszer helyreállítás, mérés és jegyzőkönyv készítése	1	klt			0	0		
8.	Vakolat leverés szükséges mennyiségben, javítása	180	m2			0	0		
9.	Homlokzathoz csatlakozó acél szerkezetű építmények óvatos bontása és deponálása, újjáépítése	1	db			0	0		
Összesen (nettó)								0	0
27% Afa								0	0
Mindösszesen (bruttó)								0	0